

**PREDMER I PREDRAČUN RADOVA****na otklanjanju štete na stambenim objektima nastale usled poplava 2014**

Opština: Šabac

Naselje: Mrđenovac

Korisnik: Milisav Todorović

R.br. 001

Poz.	Opis radova	Jedinica mere	Količina	Jedinična cena ko)	Ukupno
<b>1</b>	<b>GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI</b>			<b>sa PDV-om</b>	
1	<b>Skidanje broskog poda zajedno sa lajsnama.</b> Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti nagradsku deponiju. Obračun po m2 poda.	m2	<b>14.00</b>		
2	<b>Skidanje poda od keramičkih pločica</b> ,postavljenih u cementnom malteru. Šut izneti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2 poda.	m2	<b>4.00</b>		
3	<b>Nabavka materijala i izrada hidroizolacije poda</b> od sloja bitulita i dva sloja kondora sa preklopom 10cm. Hidroizolaciju poviti uz zid cca 10cm. Cenom obuhvatiti pripremu podloge. Obračun po m2.	m2	<b>19.80</b>		
4	<b>Nabavka materijala i izrada termoizolacije poda.</b> Nabavka i postavljanje jednog sloja polietilenske folije sa preklopima od 30cm i termoizolacionih ploča Styrodur d=3cm mase 30kg/m3. Obračun po m2.	m3	<b>18.00</b>		
5	<b>Nabavka materijala i izrada cementne košuljice sa fiber vlaknima</b> , d=4cm preko sloja termoizolacije. Obračun po m2.	m2	<b>18.00</b>		
6	<b>Nabavka materijala i ugradnja laminatnog poda</b> d=8mm , sa ugradnjom lajsne visine 5cm. Preko pripremljene podloge postaviti filc i foliju. Obračun po m2.	m2	<b>18.00</b>		

## 1. Todorović Milisav

7	<b>Bojenje zidova i plafona, poludisperzivnim bojama.</b> Nanošenje podloge, bojenje, poludisperzivnom bojom prvi i drugi put. Boja i ton po izboru investitora. Obračun po m2 obojene površine.	m2	<b>45.00</b>		
	<b>UKUPNO GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI</b>				

**PREDMER I PREDRAČUN RADOVA****na otklanjanju štete na stambenim objektima nastale usled poplava 2014**

Opština: Šabac

Naselje: Mrđenovac

Korisnik: Milan Ž. Lukić

R.br. 013

Poz.	Opis radova	Jedinica mere	Količina	Jedinična cena RSD	Ukupno
<b>1</b>	<b>GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI</b>			sa PDV-om	
1	<b>Nabavka materijala i ugradnja laminatnog poda</b> d=8mm u svemu prema uputstvu proizvođača sa ugradnjom lajsne visine 5cm. Laminatna podna obloga postavlja se kao plivajući pod. Preko pripremljene podloge postaviti filc i foliju. Laminatni pod ugrađuje se preko cementne košuljice. Obračun po m2.	m2	<b>12.60</b>		
2	<b>Postavljanje podne keramike na podu</b> na materijal. Keramičke pločice I klase domaće proizvodnje Podlogu prethodno pripremiti i polaganje izvesti ravno. Postavljene pločice fugovati i pod očistiti. U cenu ulazi i nabavka keramike. Obračun po m2	m2	15.20		
3	<b>Postavljanje sokle visine 10cm</b> od keramičkih pločica na lepak. Soklu od keramičke pločice I klase domaće proizvodnje lepiti lepkom. Podlogu prethodno pripremiti. Postavljene pločice fugovati i pod očistiti. U cenu ulazi i nabavka keramike. Obračun po m1.	m1	8.00		
	<b>UKUPNO GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI</b>				

**PREDMER I PREDRAČUN RADOVA****na otklanjanju štete na stambenim objektima nastale usled poplava 2014**

Opština: Šabac

Naselje: Mrđenovac

Korisnik: Boban Stojković

R.br. 002

Poz.	Opis radova	Jedinica mere	Količina	Jedinična cena RSD	Ukupno
<b>1</b>	<b>GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI</b>			sa PDV-om	
1	<b>Nabavka materijala i izrada cementne košuljice sa fiber vlaknima, d=4cm preko sloja termoizolacije. Obračun po m2.</b>	m2	<b>12.50</b>		
2	<b>Obijanje vlažnog maltera sa unutrašnjih zidova. . Šut prikupiti, izneti, utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2 obijene površine, otvori se odbijaju.</b>	m2	<b>3.00</b>		
3	<b>Malterisanje zidova od opeke krečnim malterom u dva sloja kod kojih je delimično obijen malter. Pre malterisanja zidne površine očistiti i isprskati mlekom. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obračun po m2 malterisane površine.</b>	m2	<b>3.00</b>		
4	<b>Izrada i postavljanje jednokrlnih PVC vrata, dimenzija 90x190 cm. Vrata izraditi od visokootpornog tvrdog PVC-a sa višekomomim sistemom profila i ojačanog čeličnim nerđajućim profilima, ispunom isistemom zaptivanja EPDM gumom, po Šemi stolarije i detaljima. Okov, brava sa dva ključa, tri šarke i boja vrata, po izboru projektanta. U cenu uračunati sve potrebne zidarske radove obrade oko otvora i završne obrade špaletni. Sve mere prethodno proveriti na licu mesta. Obračun po komadu vrata.</b>	kom	<b>1.00</b>		

2.Stojković Boban

5	<b>Bojenje zidova i plafona, poludisperzivnim bojama.</b> Nanošenje podloge, bojenje, poludisperzivnom bojom prvi i drugi put. Boja i ton po izboru investitora. Obračun po m2 obojene površine.	m2	<b>35.00</b>		
	<b>UKUPNO GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI</b>				

**PREDMER I PREDRAČUN RADOVA****na otklanjanju štete na stambenim objektima nastale usled poplava 2014**

Opština: Šabac

Naselje: Orašac

Korisnik: Veljko S. Stošić

R.br. 021

Poz .	Opis radova	Jedinica mere	Količina	Jedinična cena RSD	Ukupno
<b>1</b>	<b>GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI</b>			<b>sa PDV-om</b>	
1	<b>Postavljanje podne keramike na podu</b> na materijal. Keramičke pločice I klase domaće proizvodnje Podlogu prethodno pripremiti i polaganje izvesti ravno. Postavljene pločice fugovati i pod očititi. U cenu ulazi i nabavka keramike. Obračun po m2	m2	8.50		
2	<b>Postavljanje sokle visine 10cm</b> od keramičkih pločica na lepak. Soklu od keramičke pločice I klase domaće proizvodnje lepiti lepkom. Podlogu prethodno pripremiti. Postavljene pločice fugovati i pod očititi. U cenu ulazi i nabavka keramike. Obračun po m1.	m1	6.00		
	<b>UKUPNO GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI</b>				

**PREDMER I PREDRAČUN RADOVA****na otklanjanju štete na stambenim objektima nastale usled poplava 2014**

Opština: Šabac

Naselje: Orašac

Korisnik: Velisav Stanić

R.br. 022

Poz.	Opis radova	Jedinica mere	Količina	Jedinična cena RSD	Ukupno
<b>1</b>	<b>GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI</b>			<b>sa PDV-om</b>	
1	<b>Demontaža postojećih, izrada i postavljanje jednokrlnih balkonskih PVC vrata,</b> dimenzija 80x190 cm. Vrata izraditi od visokootpornog tvrdog PVC-a sa višekomomim sistemom profila i ojačanog čeličnim nerđajućim profilima, ispunom isistemom zaptivanja EPDM gumom, Okov, brava sa dva ključa, tri šarke . U cenu ulazi i obrada špaletni nakon ugradnje. Obračun po komadu vrata.	kom	1.00		
2	<b>Demontaža postojećih, izrada i postavljanje jednokrlnih PVC prozora,</b> dimenzija 130x120 cm. Prozore izraditi od visokootpornog tvrdog PVC-a sa višekomomim sistemom profila i ojačanog čeličnim nerđajućim profilima, ispunom isistemom zaptivanja EPDM gumom. U cenu ulazi i obrada špaletni nakon ugradnje. Obračun po komadu .	kom	2.00		
3	<b>Izrada i montaža solbanaka od plastificiranog lima rš. 33cm. Obračun po m1.</b>	m1	1.30		
	<b>UKUPNO GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI</b>				

**PREDMER I PREDRAČUN RADOVA****na otklanjanju štete na stambenim objektima nastale usled poplava 2014**

Opština: Šabac

Naselje: Orašac

Korisnik:Aleksandar Vuković

R.br. 025

Poz.	Opis radova	Jedinica mere	Količina	Jedinična cena RSD	Ukupno
<b>1</b>	<b>GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI</b>			<b>sa PDV-om</b>	
1	<b>Delimično obijanje produžnog maltera sa fasadnih zidova, iznad sokle.</b> Obiti malter i klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm. Površine opeka očistiti čeličnim četkama i oprati zidove vodom. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na deponiju. Obračun po m2 obijene površine, otvori se odbijaju.	m2	<b>10.00</b>		
2	<b>Malterisanje zidova od opeke krečnim malterom u dva sloja kod kojih je delimično obijen malter.</b> Pre malterisanja zidne površine očistiti i isprskati mlekom. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obračun po m2 malterisane površine.	m2	<b>40.00</b>		
3	<b>Demontaža i montaža ulaznih dvokrilnih PVC vrata dim: 140/210 sa obradom špaletni.</b>	kom	<b>1.00</b>		
	<b>UKUPNO GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI</b>				



**PREDMER I PREDRAČUN RADOVA****na otklanjanju štete na stambenim objektima nastale usled poplava 2014**

Opština: Šabac

Naselje: Orašac

Korisnik:Milić Stošić

R.br. 026

Poz.	Opis radova	Jedinica mere	Količina	Jedinična cena RSD	Ukupno
<b>1</b>	<b>GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI</b>			<b>sa PDV-om</b>	
1	Demontaža i montaža jednokrilnog PVC prozora dim: 110/120 sa obradom špaletni.	kom	1.00		
2	Demontaža i montaža ulaznih jednokrilnih PVC vrata dim: 90/200 sa obradom špaletni.	kom	1.00		
	<b>UKUPNO GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI</b>				

**PREDMER I PREDRAČUN RADOVA****na otklanjanju štete na stambenim objektima nastale usled poplava 2014**

Opština: Šabac

Naselje: Orašac

Korisnik: Živadin Stanković

R.br. 027

Poz .	Opis radova	Jedinica mere	Količina	Jedinična cena RSD sa PDV-om	Ukupno
<b>1</b>	<b>GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI</b>				
4	<b>Nabavka materijala i izrada termoizolacije poda.</b> Nabavka i postavljanje jednog sloja polietilenske folije sa preklopima od 30cm i termoizolacionih ploča Styrodur d=2cm mase 30kg/m3. Obračun po m2.	m3	<b>14.50</b>		
6	<b>Nabavka materijala i ugradnja laminatnog poda</b> d=8mm u svemu prema uputstvu proizvođača sa ugradnjom lajsne visine 5cm. Preko pripremljene podloge postaviti filc i foliju. Obračun po m2.	m2	<b>14.50</b>		
7	<b>Montaža ulaznih jednokrlnih PVC vrata dim: 100/200 sa obradom špaletni.</b>	kom	<b>1.00</b>		
	<b>UKUPNO GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI</b>				

**PREDMER I PREDRAČUN RADOVA****na otklanjanju štete na stambenim objektima nastale usled poplava 2014**

Opština: Šabac

Naselje: Predvorica

Korisnik: Milorad Simić

R.br. 029

Poz.	Opis radova	Jedinica mere	Količina	Jedinična cena RSD sa PDV-om	Ukupno
<b>1</b>	<b>GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI</b>				
4	<b>Nabavka materijala i izrada termoizolacije poda.</b> Nabavka i postavljanje jednog sloja polietilenske folije sa preklopima od 30cm i termoizolacionih ploča Styrodur d=2cm mase 30kg/m <sup>3</sup> . Obračun po m <sup>2</sup> .	m <sup>3</sup>	<b>39.10</b>		
6	<b>Nabavka materijala i ugradnja laminatnog poda</b> d=8mm u svemu prema uputstvu proizvođača sa ugradnjom lajsne visine 5cm. Preko pripremljene podloge postaviti filc i foliju. Obračun po m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	<b>39.10</b>		
	<b>UKUPNO GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI</b>				

**PREDMER I PREDRAČUN RADOVA****na otklanjanju štete na stambenim objektima nastale usled poplava 2014**

Opština: Šabac

Naselje: Mrđenovac

Korisnik: Dragan Kovačević

R.br. 003

Poz.	Opis radova	Jedinica mere	Količina	Jedinična cena RSD	Ukupno
<b>1</b>	<b>GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI</b>			sa PDV-om	
1	Skidanje poda, cementne košuljice i betonske podne ploče debljine do 10cm sa ručnim iskopom sloja zemlje u ukupnoj debljini od 15cm. Šut izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m <sup>2</sup> poda.	m2	18.00		
2	Nabavka materijala, razastiranje i nabijanje tampon sloja šljunka d=10cm ispod tpodne ploče. Obračun po m2.	m2	18.00		
3	Nabavka materijala i izrada AB podne ploče MB30 d=10cm preko tampon sloja šljunka d=10cm. Ploču armirati mrežastom armaturom Q 188 , što ulazi u cenu pozicije. Obračun po m2.	m2	18.00		
4	Nabavka materijala i izrada hidroizolacije poda od sloja bitulita i dva sloja kondora sa preklopom 10cm. Hidroizolaciju poviti uz zid cca 10cm. Cenom obuhvatiti pripremu podloge. Obračun po m2.	m2	20.00		
5	Nabavka materijala i izrada termoizolacije poda. Nabavka i postavljanje jednog sloja polietilenske folije sa preklopima od 30cm i termoizolacionih ploča Styrodur d=3cm mase 30kg/m3. Obračun po m2.	m3	18.00		
6	Nabavka materijala i izrada brzovezujuće cementne košuljice d=4cm preko sloja termoizolacije. Obračun po m2.	m2	18.00		

3.Kovačević Dragan

7	<p><b>Nabavka i postavljanje lameliranog hrastovog parketa</b>, debljine 14 mm, lepljenjem za podlogu. Postaviti troslojan parket, tipa "Tarket" ili sličan, Pored zidova postaviti viner lajsnu i na svakih 80 cm pričvrstiti je za zid. Sučeljavanja gerovati. Obračun po m2</p>	m2	18.00		
	<p><b>UKUPNO GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI</b></p>				

## 37. Jakovljević Nebojša

**PREDMER I PREDRAČUN RADOVA****na otklanjanju štete na stambenim objektima nastale usled poplava 2014**

Opština: Šabac

Naselje: Miokus

Korisnik: Nebojša Jakovljević

R.br. 037

Poz.	Opis radova	Jedinica mere	Količina	Jedinična cena RSD sa PDV-om	Ukupno
<b>1</b>	<b>GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI</b>				
1	<b>Nabavka materijala, razastiranje i nabijanje tampon sloja šljunka d=10cm ispod podne ploče. Obračun po m2.</b>	m2	<b>16.50</b>		
2	<b>Nabavka materijala i izrada AB podne ploče MB30 d=10cm preko tampon sloja šljunka d=10cm. Ploču armirati mrežastom armaturom Q 188 , što ulazi u cenu pozicije. Obračun po m2.</b>	m2	<b>16.50</b>		
4	<b>Nabavka materijala i izrada termoizolacije poda. Nabavka i postavljanje jednog sloja polietilenske folije sa preklopima od 30cm i termoizolacionih ploča Styrodur d=3cm mase 30kg/m3. Obračun po m2.</b>	m3	<b>16.50</b>		
5	<b>Nabavka materijala i izrada brzovezujuće cementne košuljice d=4cm preko sloja termoizolacije. Obračun po m2.</b>	m2	<b>16.50</b>		
6	<b>Nabavka materijala i ugradnja laminatnog poda d=8mm u svemu prema uputstvu proizvođača sa ugradnjom lajsne visine 5cm. Preko pripremljene podloge postaviti filc i foliju. Obračun po m2.</b>	m2	<b>16.50</b>		
7	<b>Obijanje vlažnog maltera sa unutrašnjih zidova. . Šut prikupiti, izneti, utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2 obijene površine, otvori se odbijaju.</b>	m2	<b>8.00</b>		

## 37. Jakovljević Nebojša

8	<b>Malterisanje zidova od opeke krečnim malterom u dva sloja kod kojih je delimično obijen malter.</b> Pre malterisanja zidne površine očistiti i isprskati mlekom. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obračun po m2 malterisane površine.	m2	<b>14.00</b>		
9	<b>Bojenje sa gletovanjem zidova i plafona, poludisperzivnim bojama.</b> Obračun po m2	m2	<b>58.00</b>		
	<b>UKUPNO GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI</b>				

**PREDMER I PREDRAČUN RADOVA****na otklanjanju štete na stambenim objektima nastale usled poplava 2014**

Opština: Šabac

Naselje: Miokus

Korisnik: Rade Četnik

R.br. 039

Poz.	Opis radova	Jedinica mere	Količina	Jedinična cena RSD	Ukupno
<b>1</b>	<b>GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI</b>			<b>sa PDV-om</b>	
1	<b>Nabavka materijala, razastiranje i nabijanje tampon sloja šljunka d=10cm ispod podne ploče. Obračun po m2.</b>	m2	<b>17.10</b>		
2	<b>Nabavka materijala i izrada AB podne ploče MB30 d=10cm preko tampon sloja šljunka d=10cm. Ploču armirati mrežastom armaturom Q 188 , što ulazi u cenu pozicije. Obračun po m2.</b>	m2	<b>17.10</b>		
4	<b>Nabavka materijala i izrada termoizolacije poda. Nabavka i postavljanje jednog sloja polietilenske folije sa preklopima od 30cm i termoizolacionih ploča Styrodur d=3cm mase 30kg/m3. Obračun po m2.</b>	m3	<b>17.10</b>		
5	<b>Nabavka materijala i izrada brzovezujuće cementne košuljice d=4cm preko sloja termoizolacije. Obračun po m2.</b>	m2	<b>17.10</b>		
6	<b>Nabavka materijala i ugradnja laminatnog poda d=8mm u svemu prema uputstvu proizvođača sa ugradnjom lajsne visine 5cm. Preko pripremljene podloge postaviti filc i foliju. Obračun po m2.</b>	m2	<b>17.10</b>		
7	<b>Malterisanje zidova od opeke krečnim malterom u dva sloja kod kojih je delimično obijen malter. Pre malterisanja zidne površine očistiti i isprskati mlekom. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obračun po m2 malterisane površine.</b>	m2	<b>25.00</b>		
8	<b>Bojenje sa gletovanjem zidova i plafona, poludisperzivnim bojama. Obračun po m2</b>	m2	<b>60.00</b>		
	<b>UKUPNO GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI</b>				



**PREDMER I PREDRAČUN RADOVA****na otklanjanju štete na stambenim objektima nastale usled poplava 2014**

Opština: Šabac

Naselje: Miokus

Korisnik: Dragan Bogosavljević

R.br. 040

Poz.	Opis radova	Jedinica mere	Količina	Jedinična cena RSD	Ukupno
<b>1</b>	<b>GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI</b>			<b>sa PDV-om</b>	
4	<b>Nabavka materijala i izrada termoizolacije poda.</b> Nabavka i postavljanje jednog sloja polietilenske folije sa preklopima od 30cm i termoizolacionih ploča Styrodur d=2cm mase 30kg/m <sup>3</sup> . Obračun po m <sup>2</sup> .	m <sup>3</sup>	<b>42.00</b>		
6	<b>Nabavka materijala i ugradnja laminatnog poda</b> d=8mm u svemu prema uputstvu proizvođača sa ugradnjom lajsne visine 5cm. Preko pripremljene podloge postaviti filc i foliju. Obračun po m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	<b>42.00</b>		
	<b>UKUPNO GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI</b>				

**PREDMER I PREDRAČUN RADOVA****na otklanjanju štete na stambenim objektima nastale usled poplava 2014**

Opština: Šabac

Naselje: Miokus

Korisnik: Branka Purić

R.br. 041

Poz.	Opis radova	Jedinica mere	Količina	Jedinična cena RSD	Ukupno
<b>1</b>	<b>GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI</b>			<b>sa PDV-om</b>	
1	<b>Nabavka materijala i izrada termoizolacije poda.</b> Nabavka i postavljanje jednog sloja polietilenske folije sa preklopima od 30cm i termoizolacionih ploča Styrodur d=2cm mase 30kg/m <sup>3</sup> . Obračun po m <sup>2</sup> .	m <sup>3</sup>	<b>17.70</b>		
2	<b>Nabavka materijala i ugradnja laminatnog poda</b> d=8mm u svemu prema uputstvu proizvođača sa ugradnjom lajsne visine 5cm. Preko pripremljene podloge postaviti filc i foliju. Obračun po m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	<b>17.70</b>		
	<b>UKUPNO GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI</b>				

**PREDMER I PREDRAČUN RADOVA****na otklanjanju štete na stambenim objektima nastale usled poplava 2014**

Opština: Šabac

Naselje: Mišar

Korisnik:Đuro Maljković

R.br. 046

Poz.	Opis radova	Jedinica mere	Količina	Jedinična cena RSD	Ukupno
<b>1</b>	<b>GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI</b>			sa PDV-om	
1	<b>Nabavka materijala i izrada termoizolacije poda.</b> Nabavka i postavljanje jednog sloja polietilenske folije sa preklopima od 30cm i termoizolacionih ploča Styrodur d=2cm mase 30kg/m <sup>3</sup> . Obračun po m <sup>2</sup> .	m <sup>3</sup>	<b>11.50</b>		
2	<b>Nabavka materijala i ugradnja laminatnog poda</b> d=8mm u svemu prema uputstvu proizvođača sa ugradnjom lajsne visine 5cm. Preko pripremljene podloge postaviti filc i foliju. Obračun po m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	<b>11.50</b>		
3	<b>Postavljanje podne keramike na podu</b> na lepak. Keramičke pločice I klase domaće proizvodnje Podlogu prethodno pripremiti i polaganje izvesti ravno. Postavljene pločice fugovati i pod očistiti. U cenu ulazi i nabavka keramike. Obračun po m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	11.00		
4	<b>Postavljanje sokle visine 10cm</b> od keramičkih pločica na lepak. Soklu od keramičke pločice I klase domaće proizvodnje lepiti lepkom. Podlogu prethodno pripremiti. Postavljene pločice fugovati i pod očistiti. U cenu ulazi i nabavka keramike. Obračun po m <sup>1</sup> .	m <sup>1</sup>	9.00		
	<b>UKUPNO GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI</b>				

**PREDMER I PREDRAČUN RADOVA****na otklanjanju štete na stambenim objektima nastale usled poplava 2014**

Opština: Šabac

Naselje: Mišar

Korisnik:Svetlana Jovanović

R.br. 047

Poz.	Opis radova	Jedinica mere	Količina	Jedinična cena RSD	Ukupno
<b>1</b>	<b>GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI</b>			<b>sa PDV-om</b>	
1	<b>Nabavka materijala i izrada termoizolacije poda.</b> Nabavka i postavljanje jednog sloja polietilenske folije sa preklopima od 30cm i termoizolacionih ploča Styrodur d=2cm mase 30kg/m3. Obračun po m2.	m3	<b>17.60</b>		
2	<b>Nabavka materijala i ugradnja laminatnog poda</b> d=8mm u svemu prema uputstvu proizvođača sa ugradnjom lajsne visine 5cm. Preko pripremljene podloge postaviti filc i foliju. Obračun po m2.	m2	<b>17.60</b>		
	<b>UKUPNO GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI</b>				

**PREDMER I PREDRAČUN RADOVA****na otklanjanju štete na stambenim objektima nastale usled poplava 2014**

Opština: Šabac

Naselje: Mišar

Korisnik: Rade Gajić

R.br. 048

Poz.	Opis radova	Jedinica mere	Količina	Jedinična cena RSD	Ukupno
<b>1</b>	<b>GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI</b>			sa PDV-om	
1	<b>Postavljanje podne keramike na podu</b> na materijal. Keramičke pločice I klase domaće proizvodnje. Podlogu prethodno pripremiti i polaganje izvesti ravno. Postavljene pločice fugovati i pod očistiti. U cenu ulazi i nabavka keramike. Obračun po m2	m2	27.20		
2	<b>Nabavka materijala i izrada termoizolacije poda.</b> Nabavka i postavljanje jednog sloja polietilenske folije sa preklopima od 30cm i termoizolacionih ploča Styrodur d=2cm mase 30kg/m3. Obračun po m2.	m3	27.20		
3	<b>Postavljanje sokle visine 10cm</b> od keramičkih pločica na lepak. Soklu od keramičke pločice I klase domaće proizvodnje lepiti lepkom. Podlogu prethodno pripremiti. Postavljene pločice fugovati i pod očistiti. U cenu ulazi i nabavka keramike. Obračun po m1.	m1	29.00		
	<b>UKUPNO GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI</b>				

**PREDMER I PREDRAČUN RADOVA****na otklanjanju štete na stambenim objektima nastale usled poplava 2014**

Opština: Šabac

Naselje: Mišar

Korisnik:Ivanka Geratović

R.br. 050

Poz.	Opis radova	Jedinica mere	Količina	Jedinična cena RSD	Ukupno
<b>1</b>	<b>GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI</b>			<b>sa PDV-om</b>	
1	<b>Nabavka materijala i izrada termoizolacije poda.</b> Nabavka i postavljanje jednog sloja polietilenske folije sa preklopima od 30cm i termoizolacionih ploča Styrodur d=2cm mase 30kg/m3. Obračun po m2.	m3	<b>24.00</b>		
2	<b>Nabavka materijala i ugradnja laminatnog poda</b> d=8mm u svemu prema uputstvu proizvođača sa ugradnjom lajsne visine 5cm. Preko pripremljene podloge postaviti filc i foliju. Obračun po m2.	m2	<b>24.00</b>		
	<b>UKUPNO GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI</b>				