

**PREDMER I PREDRAČUN RADOVA****na otklanjanju štete na stambenim objektima nastale usled poplava 2014**

Opština: Šabac

Naselje: Ribari

Korisnik: Zoran Jakovović

R.br. 208

Poz.	Opis radova	Jedinica mere	Količina	Jedinična cena RSD	Ukupno
1	<b>GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI</b>			sa PDV-om	
1	Izrada termoizolovane demit fasade 5cm, lepak, mrežica, sa završnom obradom rajbovani plastični maltergranulacije 2mm. Obračun po m2 sa skelom visine do 3m.	m2	130.00		
2	Demontaža postojećih, izrada i montaža novih solbanaka od plastificiranog lima rš 33cm. Obračun po m1.	m1	7.00		
3	Obrada temelja lepkom i mrežicom sa završnim farbanjem plastizanom. Obračun po m2.	m2	24.00		
	<b>UKUPNO GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI</b>				

**PREDMER I PREDRAČUN RADOVA****na otklanjanju štete na stambenim objektima nastale usled poplava 2014**

Opština: Šabac

Naselje: Prnjavor

Korisnik: Zoran Mičić

R.br. 213

Poz.	Opis radova	Jedinica mere	Količina	Jedinična cena RSD sa PDV-om	Ukupno
<b>1</b>	<b>GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI</b>				
1	<b>Nabavka materijala i izrada termoizolacije poda.</b> Nabavka i postavljanje jednog sloja polietilenske folije sa preklopima od 30cm i termoizolacionih ploča Styrodur d=2cm mase 30kg/m3. Obračun po m2.	m2	<b>29.00</b>		
2	<b>Nabavka materijala i ugradnja laminatnog poda</b> d=8mm u svemu prema uputstvu proizvođača sa ugradnjom lajsne visine 5cm. Preko pripremljene podloge postaviti filc i foliju. Obračun po m2.	m2	<b>29.00</b>		
	<b>UKUPNO GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI</b>				

**PREDMER I PREDRAČUN RADOVA****na otklanjanju štete na stambenim objektima nastale usled poplava 2014**

Opština: Šabac

Naselje: Prnjavor

Korisnik: Spasoje M. Jovanović

R.br. 214

Poz.	Opis radova	Jedinica mere	Količina	Jedinična cena RSD	Ukupno
<b>1</b>	<b>GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI</b>			sa PDV-om	
1	<b>Demontaža poda od patosa. Obračun po m2.</b>	m2	16.20		
2	<b>Nabavka materijala i izrada termoizolacije poda.</b> Nabavka i postavljanje jednog sloja polietilenske folije sa preklopima od 30cm i termoizolacionih ploča Styrodur d=5cm mase 30kg/m3. Obračun po m2.	m2	16.20		
3	<b>Nabavka materijala i izrada termoizolacije poda.</b> Nabavka i postavljanje jednog sloja polietilenske folije sa preklopima od 30cm i termoizolacionih ploča Styrodur d=1cm mase 30kg/m3. Obračun po m2.	m2	16.20		
4	<b>Nabavka materijala i ugradnja laminatnog poda</b> d=8mm u svemu prema uputstvu proizvođača sa ugradnjom lajsne visine 5cm. Preko pripremljene podloge postaviti filc i foliju. Obračun po m2.	m2	32.40		
	<b>UKUPNO GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI</b>				

**PREDMER I PREDRAČUN RADOVA****na otklanjanju štete na stambenim objektima nastale usled poplava 2014**

Opština: Šabac

Naselje: Prnjavor

Korisnik: Milorad Đokić

R.br. 217

Poz.	Opis radova	Jedinica mere	Količina	Jedinična cena RSD	Ukupno
<b>1</b>	<b>GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI</b>			<b>sa PDV-om</b>	
1	<b>Postavljanje podne keramike na podu</b> na materijal. Keramičke pločice I klase domaće proizvodnje. Podlogu prethodno pripremiti i polaganje izvesti ravno. Postavljene pločice fugovati i pod očistiti. U cenu ulazi i nabavka keramike. Obračun po m2	m2	17.00		
2	<b>Postavljanje sokle visine 10cm</b> od keramičkih pločica na lepak. Soklu od keramičke pločice I klase domaće proizvodnje lepiti lepkom. Podlogu prethodno pripremiti. Postavljene pločice fugovati i pod očistiti. U cenu ulazi i nabavka keramike. Obračun po m1.	m1	16.00		
	<b>UKUPNO GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI</b>				

**PREDMER I PREDRAČUN RADOVA****na otklanjanju štete na stambenim objektima nastale usled poplava 2014**

Opština: Šabac

Naselje: Prnjavor

Korisnik: Slobodan Jakovljević

R.br. 219

Poz.	Opis radova	Jedinica mere	Količina	Jedinična cena RSD	Ukupno
<b>1</b>	<b>GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI</b>			sa PDV-om	
<b>1</b>	<b>Nabavka materijala, razastiranje i nabijanje tampon sloja šljunka d=10cm ispod podne ploče. Obračun po m2.</b>	m2	<b>14.00</b>		
<b>2</b>	<b>Nabavka materijala i izrada AB podne ploče MB30 d=10cm preko tampon sloja šljunka . Ploču armirati mrežastom armaturom Q 188 , što ulazi u cenu pozicije. Obračun po m2.</b>	m2	<b>14.00</b>		
<b>3</b>	<b>Nabavka materijala i izrada hidroizolacije poda od sloja bitulita i dva sloja kondora sa preklapom 10cm. Hidroizolaciju poviti uz zid cca 10cm. Cenom obuhvatiti pripremu podloge. Obračun po m2.</b>	m2	<b>16.00</b>		
<b>4</b>	<b>Nabavka materijala i izrada termoizolacije poda. Nabavka i postavljanje jednog sloja polietilenske folije sa preklapima od 30cm i termoizolacionih ploča Styrodur d=3cm mase 30kg/m3. Obračun po m2.</b>	m3	<b>14.00</b>		
<b>5</b>	<b>Nabavka materijala i izrada brzovezujuće cementne košuljice d=4cm preko sloja termoizolacije. Obračun po m2.</b>	m2	<b>14.00</b>		
<b>6</b>	<b>Nabavka materijala i ugradnja laminatnog poda d=8mm u svemu prema uputstvu proizvođača sa ugradnjom lajsne visine 5cm. Preko pripremljene podloge postaviti filc i foliju. Obračun po m2.</b>	m2	<b>14.00</b>		
	<b>UKUPNO GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI</b>				

**PREDMER I PREDRAČUN RADOVA****na otklanjanju štete na stambenim objektima nastale usled poplava 2014**

Opština: Šabac

Naselje: Prnjavor

Korisnik: Slavoljub Nenadović

R.br. 221

Poz.	Opis radova	Jedinica mere	Količina	Jedinična cena RSD sa PDV-om	Ukupno
<b>1</b>	<b>GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI</b>				
1	<b>Postavljanje podne keramike na podu</b> na materijal. Keramičke pločice I klase domaće proizvodnje Podlogu prethodno pripremiti i polaganje izvesti ravno. Postavljene pločice fugovati i pod očistiti. U cenu ulazi i nabavka keramike. Obračun po m2	m2	14.00		
2	<b>Postavljanje sokle visine 10cm</b> od keramičkih pločica na lepak. Soklu od keramičke pločice I klase domaće proizvodnje lepiti lepkom. Podlogu prethodno pripremiti. Postavljene pločice fugovati i pod očistiti. U cenu ulazi i nabavka keramike. Obračun po m1.	m1	15.00		
	<b>UKUPNO GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI</b>				

**PREDMER I PREDRAČUN RADOVA****na otklanjanju štete na stambenim objektima nastale usled poplava 2014**

Opština: Šabac

Naselje: Prnjavor

Korisnik: Milan Simić

R.br. 244

Poz.	Opis radova	Jedinica mere	Količina	Jedinična cena RSD	Ukupno
<b>1</b>	<b>GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI</b>			sa PDV-om	
<b>1</b>	<b>Nabavka materijala, razastiranje i nabijanje tampon sloja šljunka d=10cm ispod podne ploče. Obračun po m2.</b>	m2	<b>38.00</b>		
<b>2</b>	<b>Nabavka materijala i izrada AB podne ploče MB 30 sa ankerisanjem u postojeće betonske zidove d=10cm preko tampon sloja šljunka . Ploču armirati mrežastom armaturom Q 188 , što ulazi u cenu pozicije. Obračun po m2.</b>	m2	<b>38.00</b>		
	<b>UKUPNO GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI</b>				

**PREDMER I PREDRAČUN RADOVA****na otklanjanju štete na stambenim objektima nastale usled poplava 2014**

Opština: Šabac

Naselje: Prnjavor

Korisnik: Branko Ješanić

R.br. 246

Poz.	Opis radova	Jedinica mere	Količina	Jedinična cena RSD sa PDV-om	Ukupno
<b>1</b>	<b>GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI</b>				
1	<b>Nabavka materijala i izrada termoizolacije poda.</b> Nabavka i postavljanje jednog sloja polietilenske folije sa preklopima od 30cm i termoizolacionih ploča Styrodur d=2cm mase 30kg/m3. Obračun po m2.	m2	<b>40.00</b>		
2	<b>Nabavka materijala i ugradnja laminatnog poda</b> d=8mm u svemu prema uputstvu proizvođača sa ugradnjom lajsne visine 5cm. Preko pripremljene podloge postaviti filc i foliju. Obračun po m2.	m2	<b>40.00</b>		
	<b>UKUPNO GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI</b>				



**PREDMER I PREDRAČUN RADOVA****na otklanjanju štete na stambenim objektima nastale usled poplava 2014**

Opština: Šabac

Naselje: Prnjavor

Korisnik: Stanimir Despić

R.br. 251

Poz.	Opis radova	Jedinica mere	Količina	Jedinična cena RSD sa PDV-om	Ukupno
<b>1</b>	<b>GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI</b>				
1	<b>Postavljanje podne keramike na podu</b> na lepak. Keramičke pločice I klase domaće proizvodnje Podlogu prethodno pripremiti i polaganje izvesti ravno. Postavljene pločice fugovati i pod očistiti. U cenu ulazi i nabavka keramike. Obračun po m2	m2	3.00		
2	<b>Postavljanje sokle visine 10cm</b> od keramičkih pločica na lepak. Soklu od keramičke pločice I klase domaće proizvodnje lepiti lepkom. Podlogu prethodno pripremiti. Postavljene pločice fugovati i pod očistiti. U cenu ulazi i nabavka keramike. Obračun po m1.	m1	6.50		
3	<b>Demontaža postojećih gvozdениh, izrada i ugradnja ulaznih PVC dvokrilnih vrata dim.200/210</b>	kom	1.00		
	<b>UKUPNO GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI</b>				

**PREDMER I PREDRAČUN RADOVA****na otklanjanju štete na stambenim objektima nastale usled poplava 2014**

Opština: Šabac

Naselje: Prnjavor

Korisnik: Bogdan Čajić

R.br. 253

Poz.	Opis radova	Jedinica mere	Količina	Jedinična cena RSD	Ukupno
<b>1</b>	<b>GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI</b>			<b>sa PDV-om</b>	
1	<b>Postavljanje podne keramike na podu</b> na lepak. Keramičke pločice I klase domaće proizvodnje. Podlogu prethodno pripremiti i polaganje izvesti ravno. Postavljene pločice fugovati i pod očistiti. U cenu ulazi i nabavka keramike. Obračun po m2	m2	28.00		
2	<b>Postavljanje sokle visine 10cm</b> od keramičkih pločica na lepak. Soklu od keramičke pločice I klase domaće proizvodnje lepiti lepkom. Podlogu prethodno pripremiti. Postavljene pločice fugovati i pod očistiti. U cenu ulazi i nabavka keramike. Obračun po m1.	m1	18.00		
	<b>UKUPNO GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI</b>				

**PREDMER I PREDRAČUN RADOVA****na otklanjanju štete na stambenim objektima nastale usled poplava 2014**

Opština: Šabac

Naselje: Prnjavor

Korisnik: Milovan Katić

R.br. 255

Poz.	Opis radova	Jedinica mere	Količina	Jedinična cena RSD	Ukupno
<b>1</b>	<b>GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI</b>			<b>sa PDV-om</b>	
1	<b>Nabavka materijala i izrada termoizolacije poda.</b> Nabavka i postavljanje jednog sloja polietilenske folije sa preklopima od 30cm i termoizolacionih ploča Styrodur d=3cm mase 30kg/m <sup>3</sup> . Obračun po m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	<b>24.00</b>		
2	<b>Nabavka materijala i ugradnja laminatnog poda</b> d=8mm u svemu prema uputstvu proizvođača sa ugradnjom lajsne visine 5cm. Preko pripremljene podloge postaviti filc i foliju. Obračun po m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	<b>24.00</b>		
	<b>UKUPNO GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI</b>				

**PREDMER I PREDRAČUN RADOVA****na otklanjanju štete na stambenim objektima nastale usled poplava 2014**

Opština: Šabac

Naselje: Prnjavor

Korisnik: Blagoje S.Jovanović

R.br. 256

Poz.	Opis radova	Jedinica mere	Količina	Jedinična cena RSD	Ukupno
<b>1</b>	<b>GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI</b>			sa PDV-om	
1	<b>Nabavka materijala i izrada termoizolacije poda.</b> Nabavka i postavljanje jednog sloja polietilenske folije sa preklopima od 30cm i termoizolacionih ploča Styrodur d=2cm mase 30kg/m3. Obračun po m2.	m2	<b>30.50</b>		
2	<b>Nabavka materijala i ugradnja laminatnog poda</b> d=8mm u svemu prema uputstvu proizvođača sa ugradnjom lajsne visine 5cm. Preko pripremljene podloge postaviti filc i foliju. Obračun po m2.	m2	<b>30.50</b>		
	<b>UKUPNO GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI</b>				

## 257. Marić Veselinka

Opština: Šabac

Naselje: Prnjavor

Korisnik: Veselinka Marić

R.br. 257

Poz.	Opis radova	Jedinica mere	Količina	Jedinična cena RSD sa PDV-om	Ukupno
<b>1</b>	<b>GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI</b>				
<b>1</b>	<b>Nabavka materijala, razastiranje i nabijanje tampon sloja šljunka d=10cm ispod podne ploče.</b> Obračun po m2.	m2	<b>22.00</b>		
<b>2</b>	<b>Nabavka materijala i izrada AB podne ploče MB30 d=10cm preko tampon sloja šljunka .</b> Ploču armirati mrežastom armaturom Q 188 , što ulazi u cenu pozicije. Obračun po m2.	m2	<b>22.00</b>		
<b>3</b>	<b>Nabavka materijala i izrada hidroizolacije poda</b> od sloja bitulita i dva sloja kondora sa preklopom 10cm. Hidroizolaciju poviti uz zid cca 10cm. Cenom obuhvatiti pripremu podloge. Obračun po m2.	m2	<b>24.00</b>		
<b>4</b>	<b>Nabavka materijala i izrada termoizolacije poda .</b> Nabavka i postavljanje jednog sloja polietilenske folije sa preklopima od 30cm i termoizolacionih ploča Styrodur d=3cm mase 30kg/m3. Obračun po m2.	m3	<b>22.00</b>		
<b>5</b>	<b>Nabavka materijala i izrada brzovezujuće cementne košuljice d=4cm preko sloja termoizolacije.</b> Obračun po m2.	m2	<b>22.00</b>		
<b>6</b>	<b>Nabavka materijala i ugradnja laminatnog poda</b> d=8mm u svemu prema uputstvu proizvođača sa ugradnjom lajsne visine 5cm. Preko pripremljene podloge postaviti filc i foliju. Obračun po m2.	m2	<b>22.00</b>		
	<b>UKUPNO GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI</b>				

Opština: Šabac

Naselje: Prnjavor

Korisnik: Danica Petrović

R.br. 258

Poz.	Opis radova	Jedinica mere	Količina	Jedinična cena RSD sa PDV-om	Ukupno
<b>1</b>	<b>GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI</b>				
<b>1</b>	<b>Nabavka materijala, razastiranje i nabijanje tampon sloja šljunka d=10cm ispod podne ploče.</b> Obračun po m2.	m2	<b>27.00</b>		
<b>2</b>	<b>Nabavka materijala i izrada AB podne ploče MB30 d=10cm preko tampon sloja šljunka . Ploču armirati mrežastom armaturom Q 188 , što ulazi u cenu pozicije. Obračun po m2.</b>	m2	<b>27.00</b>		
<b>3</b>	<b>Nabavka materijala i izrada hidroizolacije poda</b> od sloja bitulita i dva sloja kondora sa preklopom 10cm. Hidroizolaciju poviti uz zid cca 10cm. Cenom obuhvatiti pripremu podloge. Obračun po m2.	m2	<b>29.00</b>		
<b>4</b>	<b>Nabavka materijala i izrada termoizolacije poda .</b> Nabavka i postavljanje jednog sloja polietilenske folije sa preklopima od 30cm i termoizolacionih ploča Styrodur d=3cm mase 30kg/m3. Obračun po m2.	m3	<b>27.00</b>		
<b>5</b>	<b>Nabavka materijala i izrada brzovezujuće cementne košuljice d=4cm preko sloja termoizolacije.</b> Obračun po m2.	m2	<b>27.00</b>		
<b>6</b>	<b>Nabavka materijala i ugradnja laminatnog poda</b> d=8mm u svemu prema uputstvu proizvođača sa ugradnjom lajsne visine 5cm. Preko pripremljene podloge postaviti filc i foliju. Obračun po m2.	m2	<b>27.00</b>		
<b>7</b>	<b>Nabavka materijala i izrada termoizolacije poda .</b> Nabavka i postavljanje jednog sloja polietilenske folije sa preklopima od 30cm i termoizolacionih ploča Styrodur d=5cm mase 30kg/m3. Obračun po m2.	m3	<b>6.00</b>		
<b>8</b>	<b>Postavljanje podne keramike na podu</b> na materijal. Keramičke pločice I klase domaće proizvodnje Podlogu prethodno pripremiti i polaganje izvesti ravno. Postavljene pločice fugovati i pod očistiti. U cenu ulazi i nabavka keramike. Obračun po m2	m2	6.00		
<b>9</b>	<b>Postavljanje sokle visine 10cm</b> od keramičkih pločica na lepak. Soklu od keramičke pločice I klase domaće proizvodnje lepiti lepkom. Podlogu prethodno pripremiti. Postavljene pločice fugovati i pod očistiti. U cenu ulazi i nabavka keramike. Obračun po m1.	m1	7.00		
	<b>UKUPNO GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI</b>				

Opština: Šabac

Naselje: Prnjavor

Korisnik: Miroslav Jovanović

R.br. 259

Poz.	Opis radova	Jedinica mere	Količina	Jedinična cena RSD sa PDV-om	Ukupno
<b>1</b>	<b>GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI</b>				
<b>1</b>	<b>Nabavka materijala, razastiranje i nabijanje tampon sloja šljunka d=10cm ispod podne ploče.</b> Obračun po m2.	m2	<b>24.00</b>		
<b>2</b>	<b>Nabavka materijala i izrada AB podne ploče</b> MB30 d=10cm preko tampon sloja šljunka . Ploču armirati mrežastom armaturom Q 188 , što ulazi u cenu pozicije. Obračun po m2.	m2	<b>24.00</b>		
<b>3</b>	<b>Nabavka materijala i izrada hidroizolacije poda</b> od sloja bitulita i dva sloja kondora sa preklapom 10cm. Hidroizolaciju poviti uz zid cca 10cm. Cenom obuhvatiti pripremu podloge. Obračun po m2.	m2	<b>26.00</b>		
<b>4</b>	<b>Nabavka materijala i izrada termoizolacije poda .</b> Nabavka i postavljanje jednog sloja polietilenske folije sa preklapima od 30cm i termoizolacionih ploča Styrodur d=3cm mase 30kg/m3. Obračun po m2.	m3	<b>24.00</b>		
<b>5</b>	<b>Nabavka materijala i izrada brzovezujuće cementne košuljice</b> d=4cm preko sloja termoizolacije. Obračun po m2.	m2	<b>24.00</b>		
<b>6</b>	<b>Nabavka materijala i ugradnja laminatnog poda</b> d=8mm u svemu prema uputstvu proizvođača sa ugradnjom lajsne visine 5cm. Preko pripremljene podloge postaviti filc i foliju. Obračun po m2.	m2	<b>24.00</b>		
	<b>UKUPNO GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI</b>				

## 262.Mitrović Jelica

Opština: Šabac

Naselje: Prnjavor

Korisnik: Jelica Mitrović

R.br. 262

Poz.	Opis radova	Jedinica mere	Količina	Jedinična cena RSD sa PDV-om	Ukupno
<b>1</b>	<b>GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI</b>				
1	Postavljanje podne keramike na podu na materijal. Keramičke pločice I klase domaće proizvodnje. Podlogu prethodno pripremiti i polaganje izvesti ravno. Postavljene pločice fugovati i pod očistiti. U cenu ulazi i nabavka keramike. Obračun po m2	m2	17.50		
2	Postavljanje sokle visine 10cm od keramičkih pločica na lepak. Soklu od keramičke pločice I klase domaće proizvodnje lepiti lepkom. Podlogu prethodno pripremiti. Postavljene pločice fugovati i pod očistiti. U cenu ulazi i nabavka keramike. Obračun po m1.	m1	16.60		
	<b>UKUPNO GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI</b>				



## 266.Draksimović Predrag

Opština: Šabac

Naselje: Prnjavor

Korisnik: Predrag Draksimović

R.br. 266

Poz.	Opis radova	Jedinica mere	Količina	Jedinična cena RSD sa PDV-om	Ukupno
<b>1</b>	<b>GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI</b>				
1	<b>Nabavka materijala i izrada termoizolacije poda .</b> Nabavka i postavljanje jednog sloja polietilenske folije sa preklopima od 30cm i termoizolacionih ploča Styrodur d=2cm mase 30kg/m3. Obračun po m2.	m2	<b>20.00</b>		
2	<b>Nabavka materijala i ugradnja laminatnog poda</b> d=8mm u svemu prema uputstvu proizvođača sa ugradnjom lajsne visine 5cm. Preko pripremljene podloge postaviti filc i foliju. Obračun po m2.	m2	<b>20.00</b>		
	<b>UKUPNO GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI</b>				

Opština: Šabac  
 Naselje: Prnjavor  
 Korisnik: Milan Tanasić  
 R.br. 270

Poz.	Opis radova	Jedinica mere	Količina	Jedinična cena RSD sa PDV-om	Ukupno
	<b>GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI</b>				
1	<b>Nabavka materijala, razastiranje i nabijanje tampon sloja šljunka d=10cm ispod podne ploče.</b> Obračun po m2.	m2	24.00		
2	<b>Nabavka materijala i izrada AB podne ploče MB30 d=10cm preko tampon sloja šljunka .</b> Ploču armirati mrežastom armaturom Q 188 , što ulazi u cenu pozicije. Obračun po m2.	m2	24.00		
3	<b>Nabavka materijala i izrada hidroizolacije poda</b> od sloja bitulita i dva sloja kondora sa preklpom 10cm. Hidroizolaciju poviti uz zid cca 10cm. Cenom obuhvatiti pripremu podloge. Obračun po m2.	m2	26.00		
4	<b>Nabavka materijala i izrada termoizolacije poda .</b> Nabavka i postavljanje jednog sloja polietilenske folije sa preklpima od 30cm i termoizolacionih ploča Styrodur d=3cm mase 30kg/m3. Obračun po m2.	m3	24.00		
5	<b>Nabavka materijala i izrada brzovezujuće cementne košuljice</b> d=4cm preko sloja termoizolacije. Obračun po m2.	m2	24.00		
6	<b>Nabavka materijala i ugradnja laminatnog poda</b> d=8mm u svemu prema uputstvu proizvođača sa ugradnjom lajsne visine 5cm. Preko pripremljene podloge postaviti filc i foliju. Obračun po m2.	m2	24.00		
	<b>UKUPNO GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI</b>				

**PREDMER I PREDRAČUN RADOVA****na otklanjanju štete na stambenim objektima nastale usled poplava 2014**

Opština: Šabac

Naselje: Prnjavcr

Korisnik:Ilinka Perić

R.br. 064

Poz.	Opis radova	Jedinica mere	Količina	Jedinična cena RSD	Ukupno
<b>1</b>	<b>GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI</b>			sa PDV-om	
1	<b>Nabavka materijala i izrada termoizolacije poda.</b> Nabavka i postavljanje jednog sloja polietilenske folije sa preklopima od 30cm i termoizolacionih ploča Styrodur d=2cm mase 30kg/m3. Obračun po m2.	m3	<b>23.00</b>		
2	<b>Nabavka materijala i ugradnja laminatnog poda</b> d=8mm u svemu prema uputstvu proizvođača sa ugradnjom lajsne visine 5cm. Preko pripremljene podloge postaviti filc i foliju. Obračun po m2.	m2	<b>23.00</b>		
	<b>UKUPNO GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI</b>				

**PREDMER I PREDRAČUN RADOVA****na otklanjanju štete na stambenim objektima nastale usled poplava 2014**

Opština: Šabac

Naselje: Prnjavor

Korisnik: Vera Erdevički

R.br. 070

Poz.	Opis radova	Jedinica mere	Količina	Jedinična cena RSD	Ukupno
<b>1</b>	<b>GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI</b>			<b>sa PDV-om</b>	
1	Nabavka materijala, razastiranje i nabijanje tampon sloja šljunka d=10cm ispod podne ploče. Obračun po m2.	m2	17.10		
2	Nabavka materijala i izrada AB podne ploče MB30 d=10cm preko tampon sloja šljunka d=10cm. Ploču armirati mrežastom armaturom Q 188 , što ulazi u cenu pozicije. Obračun po m2.	m2	17.10		
4	Nabavka materijala i izrada termoizolacije poda. Nabavka i postavljanje jednog sloja polietilenske folije sa preklopima od 30cm i termoizolacionih ploča Styrodur d=3cm mase 30kg/m3. Obračun po m2.	m3	17.10		
5	Nabavka materijala i izrada brzovezujuće cementne košuljice d=4cm preko sloja termoizolacije. Obračun po m2.	m2	17.10		
6	Nabavka materijala i ugradnja laminatnog poda d=8mm u svemu prema uputstvu proizvođača sa ugradnjom lajsne visine 5cm. Preko pripremljene podloge postaviti filc i foliju. Obračun po m2.	m2	17.10		
7	Nabavka materijala i izrada obloge plafona od gipskartonskih ploča d=12,5mm preko gredica sa bandažiranjem i gletovanjem spojeva. Cenom obuhvaćena mertalna podkonstrukcija, spojna sredstva i vezivni materijal. Obračun po m2.	m2	17.10		
8	Bojenje sa gletovanjem zidova i plafona, poludisperzivnim bojama. Obračun po m2	m2	60.00		
	<b>UKUPNO GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI</b>				

**PREDMER I PREDRAČUN RADOVA****na otklanjanju štete na stambenim objektima nastale usled poplava 2014**

Opština: Šabac

Naselje: Prnjavor

Korisnik:Vladimir Pavlović

R.br. 071

Poz.	Opis radova	Jedinica mere	Količina	Jedinična cena RSD	Ukupno
<b>1</b>	<b>GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI</b>			sa PDV-om	
<b>1</b>	Skidanje postojećeg laminata i betonske podne ploče debljine do 10cm sa ručnim iskopom sloja zemlje u ukupnoj debljini od 20cm, sa odvozom šteta. Obračun po m <sup>2</sup> poda.	m2	<b>18.80</b>		
<b>2</b>	Nabavka materijala, razastiranje i nabijanje tampon sloja šljunka d=10cm ispod podne ploče. Obračun po m2.	m2	<b>18.80</b>		
<b>3</b>	Nabavka materijala i izrada AB podne ploče MB30 d=10cm preko tampon sloja šljunka . Ploču armirati mrežastom armaturom Q 188 , što ulazi u cenu pozicije. Obračun po m2.	m2	<b>18.80</b>		
<b>4</b>	Nabavka materijala i izrada hidroizolacije poda od sloja bitulita i dva sloja kondora sa preklapom 10cm. Hidroizolaciju poviti uz zid cca 10cm. Cenom obuhvatiti pripremu podloge. Obračun po m2.	m2	<b>21.50</b>		
<b>5</b>	Nabavka materijala i izrada termoizolacije poda. Nabavka i postavljanje jednog sloja polietilenske folije sa preklapima od 30cm i termoizolacionih ploča Styrodur d=3cm mase 30kg/m3. Obračun po m2.	m3	<b>18.80</b>		
<b>6</b>	Postavljanje podne keramike na podu na materijal. Keramičke pločice I klase domaće proizvodnje Podlogu prethodno pripremiti i polaganje izvesti ravno. Postavljene pločice fugovati i pod očistiti. U cenu ulazi i nabavka keramike. Obračun po m2	m2	18.80		

## 71.Pavlović Vladimir

7	<b>Postavljanje sokle visine 10cm</b> od keramičkih pločica na lepak. Soklu od keramičke pločice I klase domaće proizvodnje lepiti lepkom. Podlogu prethodno pripremiti. Postavljene pločice fugovati i pod očistiti. U cenu ulazi i nabavka keramike. Obračun po m1.	m1	13.00		
8	<b>Bojenje zidova i plafona, poludisperzivnim bojama.</b> Obračun po m2	m2	<b>60.00</b>		
	<b>UKUPNO GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI</b>				

**PREDMER I PREDRAČUN RADOVA****na otklanjanju štete na stambenim objektima nastale usled poplava 2014**

Opština: Šabac

Naselje: Prnjavor

Korisnik: Milenija Puškarević

R.br. 086

Poz.	Opis radova	Jedinica mere	Količina	Jedinična cena RSD	Ukupno
<b>1</b>	<b>GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI</b>			sa PDV-om	
<b>1</b>	<b>Delimično obijanje produžnog maltera sa zidova,</b> Obiti malter i klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm. Površine opeka očistiti čeličnim četkama i oprati zidove vodom. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na deponiju. Obračun po m2 obijene površine, otvori se odbijaju.	m2	<b>8.00</b>		
<b>2</b>	<b>Malterisanje zidova od opeke krečnim malterom u dva sloja kod kojih je delimično obijen malter.</b> Pre malterisanja zidne površine očistiti i isprskati mlekom. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obračun po m2 malterisane površine.	m2	<b>8.00</b>		
<b>3</b>	<b>Skidanje postojećeg patosa sa ručnim iskopom sloja zemlje u ukupnoj debljini od 20cm, sa odvozom šuta.</b> Obračun po m <sup>2</sup> poda.	m2	<b>13.90</b>		
<b>4</b>	<b>Nabavka materijala, razastiranje i nabijanje tampon sloja šljunka d=10cm ispod podne ploče.</b> Obračun po m2.	m2	<b>13.90</b>		
<b>5</b>	<b>Nabavka materijala i izrada AB podne ploče MB30 d=10cm preko tampon sloja šljunka .</b> Ploču armirati mrežastom armaturom Q 188 , što ulazi u cenu pozicije. Obračun po m2.	m2	<b>13.90</b>		
<b>6</b>	<b>Nabavka materijala i izrada hidroizolacije poda</b> od sloja bitulita i dva sloja kondora sa preklopom 10cm. Hidroizolaciju poviti uz zid cca 10cm. Cenom obuhvatiti pripremu podloge. Obračun po m2.	m2	<b>16.00</b>		

## 86.Puškarović Milenija

7	<b>Nabavka materijala i izrada termoizolacije poda.</b> Nabavka i postavljanje jednog sloja polietilenske folije sa preklopima od 30cm i termoizolacionih ploča Styrodur d=3cm mase 30kg/m <sup>3</sup> . Obračun po m <sup>2</sup> .	m <sup>3</sup>	<b>13.90</b>		
8	<b>Nabavka materijala i izrada brzovezujuće cementne košuljice</b> d=4cm preko sloja termoizolacije. Obračun po m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	<b>13.90</b>		
9	<b>Nabavka materijala i ugradnja laminatnog poda</b> d=8mm u svemu prema uputstvu proizvođača sa ugradnjom lajsne visine 5cm. Preko pripremljene podloge postaviti filc i foliju. Obračun po m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	<b>13.90</b>		
10	<b>Bojenje sa gletovanjem zidova i plafona, poludisperzivnim bojama.</b> Obračun po m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	<b>52.00</b>		
	<b>UKUPNO GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI</b>				