

PREDMER I PREDRAČUN RADOVA**na otklanjanju štete na stambenim objektima nastale usled poplava 2014**

Opština: Šabac

Naselje: G.Vranjska

Korisnik: Mile Mijailović

R.br. 133

Poz.	Opis radova	Jedinica mere	Količina	Jedinična cena RSD	Ukupno
1	GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI			sa PDV-om	
1	Nabavka materijala i izrada termoizolacije poda. Nabavka i postavljanje jednog sloja polietilenske folije sa preklopima od 30cm i termoizolacionih ploča Styrodur d=1cm mase 30kg/m3. Obračun po m2.	m3	17.00		
2	Nabavka materijala i ugradnja laminatnog poda d=8mm u svemu prema uputstvu proizvođača sa ugradnjom lajsne visine 5cm. Preko pripremljene podloge postaviti filc i foliju. Obračun po m2.	m2	17.00		
	UKUPNO GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI				

PREDMER I PREDRAČUN RADOVA**na otklanjanju štete na stambenim objektima nastale usled poplava 2014**

Opština: Šabac

Naselje: G.Vranjska

Korisnik: Milorad Mijailović

R.br. 138

Poz.	Opis radova	Jedinica mere	Količina	Jedinična cena RSD	Ukupno
1	GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI			sa PDV-om	
1	Nabavka materijala i izrada termoizolacije poda. Nabavka i postavljanje jednog sloja polietilenske folije sa preklopima od 30cm i termoizolacionih ploča Styrodur d=2cm mase 30kg/m3. Obračun po m2.	m3	32.00		
2	Nabavka materijala i ugradnja laminatnog poda d=8mm u svemu prema uputstvu proizvođača sa ugradnjom lajsne visine 5cm. Preko pripremljene podloge postaviti filc i foliju. Obračun po m2.	m2	32.00		
	UKUPNO GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI				

PREDMER I PREDRAČUN RADOVA
na otklanjanju štete na stambenim objektima nastale usled poplava 2014

Opština: Šabac
 Naselje: G.Vranjska
 Korisnik: Radiša Nikolić
 R.br. 147

Poz.	Opis radova	Jedinica mere	Količina	Jedinična cena RSD	Ukupno
1	GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI			sa PDV-om	
1	Postavljanje podne keramike na podu na materijal. Keramičke pločice I klase domaće proizvodnje Podlogu prethodno pripremiti i polaganje izvesti ravno. Postavljene pločice fugovati i pod očistiti. U cenu ulazi i nabavka keramike. Obračun po m2	m2	8.50		
2	Postavljanje sokle visine 10cm od keramičkih pločica na lepak. Soklu od keramičke pločice I klase domaće proizvodnje lepiti lepkom. Podlogu prethodno pripremiti. Postavljene pločice fugovati i pod očistiti. U cenu ulazi i nabavka keramike. Obračun po m1.	m1	11.00		
	UKUPNO GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI				

PREDMER I PREDRAČUN RADOVA**na otklanjanju štete na stambenim objektima nastale usled poplava 2014**

Opština: Šabac

Naselje: G.Vranjska

Korisnik: Milena Nikolić

R.br. 148

Poz.	Opis radova	Jedinica mere	Količina	Jedinična cena RSD sa PDV-om	Ukupno
1	GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI				
1	Nabavka materijala i izrada termoizolacije poda. Nabavka i postavljanje jednog sloja polietilenske folije sa preklopima od 30cm i termoizolacionih ploča Styrodur d=2cm mase 30kg/m3. Obračun po m2.	m3	18.50		
2	Nabavka materijala i ugradnja laminatnog poda d=8mm u svemu prema uputstvu proizvođača sa ugradnjom lajsne visine 5cm. Preko pripremljene podloge postaviti filc i foliju. Obračun po m2.	m2	18.50		
	UKUPNO GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI				

PREDMER I PREDRAČUN RADOVA**na otklanjanju štete na stambenim objektima nastale usled poplava 2014**

Opština: Šabac

Naselje: G.Vranjska

Korisnik: Tanja Katanić

R.br. 149

Poz.	Opis radova	Jedinica mere	Količina	Jedinična cena RSD sa PDV-om	Ukupno
1	GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI				
1	Nabavka materijala i izrada termoizolacije poda. Nabavka i postavljanje jednog sloja polietilenske folije sa preklopima od 30cm i termoizolacionih ploča Styrodur d=2cm mase 30kg/m3. Obračun po m2.	m3	16.50		
2	Nabavka materijala i ugradnja laminatnog poda d=8mm u svemu prema uputstvu proizvođača sa ugradnjom lajsne visine 5cm. Preko pripremljene podloge postaviti filc i foliju. Obračun po m2.	m2	16.50		
3	Demontaža i montaža ulaznih jednokrlnih PVC vrata dim: 105/210 sa obradom špaletni.	kom	1.00		
4	Demontaža i montaža unutrašnjih jednokrlnih PVC vrata dim: 90/200 sa obradom špaletni.	kom	1.00		
	UKUPNO GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI				

PREDMER I PREDRAČUN RADOVA**na otklanjanju štete na stambenim objektima nastale usled poplava 2014**

Opština: Šabac

Naselje: G.Vranjska

Korisnik: Andrija Nikolić

R.br. 150

Poz.	Opis radova	Jedinica mere	Količina	Jedinična cena RSD	Ukupno
1	GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI			sa PDV-om	
1	Postavljanje podne keramike na podu na materijal. Keramičke pločice I klase domaće proizvodnje Podlogu prethodno pripremiti i polaganje izvesti ravno. Postavljene pločice fugovati i pod očistiti. U cenu ulazi i nabavka keramike. Obračun po m2	m2	12.60		
2	Postavljanje sokle visine 10cm od keramičkih pločica na lepak. Soklu od keramičke pločice I klase domaće proizvodnje lepiti lepkom. Podlogu prethodno pripremiti. Postavljene pločice fugovati i pod očistiti. U cenu ulazi i nabavka keramike. Obračun po m1.	m1	14.00		
3	Demontaža i montaža ulaznih jednokrlnih PVC vrata dim: 90/190 sa obradom špaletni.	kom	1.00		
	UKUPNO GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI				

PREDMER I PREDRAČUN RADOVA**na otklanjanju štete na stambenim objektima nastale usled poplava 2014**

Opština: Šabac

Naselje: G.Vranjska

Korisnik: Ivica Petrović

R.br. 152

Poz.	Opis radova	Jedinica mere	Količina	Jedinična cena RSD sa PDV-om	Ukupno
1	GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI				
1	Nabavka materijala i izrada termoizolacije poda. Nabavka i postavljanje jednog sloja polietilenske folije sa preklopima od 30cm i termoizolacionih ploča Styrodur d=3cm mase 30kg/m ³ . Obračun po m ² .	m ³	17.50		
2	Nabavka materijala i ugradnja laminatnog poda d=8mm u svemu prema uputstvu proizvođača sa ugradnjom lajsne visine 5cm. Preko pripremljene podloge postaviti filc i foliju. Obračun po m ² .	m ²	17.50		
	UKUPNO GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI				

PREDMER I PREDRAČUN RADOVA**na otklanjanju štete na stambenim objektima nastale usled poplava 2014**

Opština: Šabac

Naselje: Bogosavac

Korisnik: Milan Milutinović

R.br. 158

Poz.	Opis radova	Jedinica mere	Količina	Jedinična cena RSD sa PDV-om	Ukupno
1	GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI				
1	Nabavka materijala i izrada termoizolacije poda. Nabavka i postavljanje jednog sloja polietilenske folije sa preklopima od 30cm i termoizolacionih ploča Styrodur d=2cm mase 30kg/m3. Obračun po m2.	m3	12.40		
2	Nabavka materijala i ugradnja laminatnog poda d=8mm u svemu prema uputstvu proizvođača sa ugradnjom lajsne visine 5cm. Preko pripremljene podloge postaviti filc i foliju. Obračun po m2.	m2	12.40		
3	Nabavka i postavljanje prelazne Al-lajsne. Obračun po m1.	m1	3.00		
	UKUPNO GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI				

PREDMER I PREDRAČUN RADOVA**na otklanjanju štete na stambenim objektima nastale usled poplava 2014**

Opština: Šabac

Naselje: Bogosavac

Korisnik: Duško Marinković

R.br. 159

Poz.	Opis radova	Jedinica mere	Količina	Jedinična cena RSD	Ukupno
1	GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI			sa PDV-om	
1	Nabavka materijala i izrada termoizolacije poda. Nabavka i postavljanje jednog sloja polietilenske folije sa preklopima od 30cm i termoizolacionih ploča Styrodur d=2cm mase 30kg/m3. Obračun po m2.	m3	20.00		
2	Nabavka materijala i ugradnja laminatnog poda d=8mm u svemu prema uputstvu proizvođača sa ugradnjom lajsne visine 5cm. Preko pripremljene podloge postaviti filc i foliju. Obračun po m2.	m2	20.00		
	UKUPNO GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI				

PREDMER I PREDRAČUN RADOVA**na otklanjanju štete na stambenim objektima nastale usled poplava 2014**

Opština: Šabac

Naselje: Lipolist

Korisnik: Radovan Todorović

R.br. 164

Poz.	Opis radova	Jedinica mere	Količina	Jedinična cena RSD sa PDV-om	Ukupno
1	GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI				
1	Nabavka materijala i izrada termoizolacije poda. Nabavka i postavljanje jednog sloja polietilenske folije sa preklopima od 30cm i termoizolacionih ploča Styrodur d=2cm mase 30kg/m ³ . Obračun po m ² .	m ³	12.80		
2	Nabavka materijala i ugradnja laminatnog poda d=8mm u svemu prema uputstvu proizvođača sa ugradnjom lajsne visine 5cm. Preko pripremljene podloge postaviti filc i foliju. Obračun po m ² .	m ²	12.80		
	UKUPNO GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI				

PREDMER I PREDRAČUN RADOVA**na otklanjanju štete na stambenim objektima nastale usled poplava 2014**

Opština: Šabac

Naselje: Lipolist

Korisnik: Svetlana Vitković

R.br. 169

Poz.	Opis radova	Jedinica mere	Količina	Jedinična cena RSD	Ukupno
1	GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI			sa PDV-om	
1	Nabavka materijala i izrada termoizolacije poda. Nabavka i postavljanje jednog sloja folije sa preklopima od 30cm i termoizolacionih ploča Styrodur d=2cm mase 30kg/m ³ . Obračun po m ² .	m ³	29.00		
2	Nabavka materijala i ugradnja laminatnog poda d=8mm sa ugradnjom lajsne visine 5cm. Preko pripremljene podloge postaviti filc i foliju. Obračun po m ² .	m ²	29.00		
3	Obijanje vlažnog i ispućalog maltera sa fasadnih zidova. Obiti malter, šut izneti, utovariti na kamion i odvesti na deponiju. Obračun po m ² .	m ²	30.00		
4	Maltersanje delova fasadnih zidova produžnim malterom u dva sloja kod kojih je delimično obijen malter. Pre maltersanja površine očistiti i isprskati mlekom. Obračun po m ² .	m ²	30.00		
5	Sanacija prslina i manjih pukotina na fasadi reparaturnim malterom. Obračun po m ¹ .	m ¹	15.00		
	UKUPNO GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI				

PREDMER I PREDRAČUN RADOVA**na otklanjanju štete na stambenim objektima nastale usled poplava 2014**

Opština: Šabac

Naselje: Slepčević

Korisnik: Gojko Dabić

R.br. 170

Poz.	Opis radova	Jedinica mere	Količina	Jedinična cena RSD sa PDV-om	Ukupno
1	GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI				
1	Bojenje zidova poludisperzivnim bojama. Nanošenje podloge, bojenje, poludisperzivnom bojom prvi i drugi put. Boja i ton po izboru vlasnika. Obračun po m2 obojene površine.	m2	125.00		
2	Bojenje plafona, poludisperzivnim bojama u belo sa prethodnom sanacijom fleka na plafonu. Nanošenje podloge, bojenje, poludisperzivnom bojom prvi i drugi put. Boja i ton po izboru vlasnika. Obračun po m2 obojene površine.	m2	23.00		
	UKUPNO GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI				