

**PREDMER I PREDRAČUN RADOVA****na otklanjanju štete na stambenim objektima nastale usled poplava 2014**

Opština: Šabac

Naselje: Majur

Korisnik: Mika Čonjagić

R.br. 107

Poz.	Opis radova	Jedinica mere	Količina	Jedinična cena RSD	Ukupno
1	<b>GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI</b>			sa PDV-om	
	Demontaža i montaža unutrašnjih jednokrlnih PVC vrata dim: 90/200 sa obradom špaletni.	kom	2.00		
	<b>UKUPNO GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI</b>				

**PREDMER I PREDRAČUN RADOVA****na otklanjanju štete na stambenim objektima nastale usled poplava 2014**

Opština: Šabac

Naselje: Majur

Korisnik: Dragan Jovanović

R.br. 110

Poz.	Opis radova	Jedinica mere	Količina	Jedinična cena RSD	Ukupno
<b>1</b>	<b>GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI</b>			sa PDV-om	
<b>1</b>	Lupanje postojeće betonske podne ploče debljine do 10cm sa ručnim iskopom sloja zemlje u ukupnoj debljini od 20cm, sa odvozom šteta. Obračun po m <sup>2</sup> poda.	m2	<b>10.00</b>		
<b>2</b>	Nabavka materijala, razastiranje i nabijanje tampon sloja šljunka d=10cm ispod podne ploče. Obračun po m2.	m2	<b>10.00</b>		
<b>3</b>	Nabavka materijala i izrada AB podne ploče MB 30 sa ankerisanjem u postojeće betonske zidove d=10cm preko tampon sloja šljunka . Ploču armirati mrežastom armaturom Q 188 , što ulazi u cenu pozicije. Obračun po m2.	m2	<b>10.00</b>		
	<b>UKUPNO GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI</b>				

**PREDMER I PREDRAČUN RADOVA****na otklanjanju štete na stambenim objektima nastale usled poplava 2014**

Opština: Šabac

Naselje: Majur

Korisnik: Aleksandar Vujić

R.br. 118

Poz.	Opis radova	Jedinica mere	Količina	Jedinična cena RSD	Ukupno
<b>1</b>	<b>GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI</b>			sa PDV-om	
<b>1</b>	<b>Postavljanje podne keramike na podu</b> na materijal. Keramičke pločice I klase domaće proizvodnje. Podlogu prethodno pripremiti i polaganje izvesti ravno. Postavljene pločice fugovati i pod očistiti. U cenu ulazi i nabavka keramike. Obračun po m2	m2	17.90		
<b>2</b>	<b>Postavljanje sokle visine 10cm</b> od keramičkih pločica na lepak. Soklu od keramičke pločice I klase domaće proizvodnje lepiti lepkom. Podlogu prethodno pripremiti. Postavljene pločice fugovati i pod očistiti. U cenu ulazi i nabavka keramike. Obračun po m1.	m1	17.00		
	<b>UKUPNO GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI</b>				

**PREDMER I PREDRAČUN RADOVA**  
**na otklanjanju štete na stambenim objektima nastale usled poplava 2014**

Opština: Šabac  
 Naselje: Majur  
 Korisnik: Dušan Rusić  
 R.br. 129

Poz.	Opis radova	Jedinica mere	Količina	Jedinična cena RSD sa PDV-om	Ukupno
<b>1</b>	<b>GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI</b>				
<b>1</b>	<b>Postavljanje podne keramike na podu</b> na materijal. Keramičke pločice I klase domaće proizvodnje. Podlogu prethodno pripremiti i polaganje izvesti ravno. Postavljene pločice fugovati i pod očistiti. U cenu ulazi i nabavka keramike. Obračun po m2	m2	5.70		
<b>2</b>	<b>Postavljanje sokle visine 10cm</b> od keramičkih pločica na lepak. Soklu od keramičke pločice I klase domaće proizvodnje lepiti lepkom. Podlogu prethodno pripremiti. Postavljene pločice fugovati i pod očistiti. U cenu ulazi i nabavka keramike. Obračun po m1.	m1	8.50		
	<b>UKUPNO GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI</b>				

**PREDMER I PREDRAČUN RADOVA****na otklanjanju štete na stambenim objektima nastale usled poplava 2014**

Opština: Šabac

Naselje: Majur

Korisnik: Rajko Ivanović

R.br. 131

Poz.	Opis radova	Jedinica mere	Količina	Jedinična cena RSD	Ukupno
<b>1</b>	<b>GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI</b>			sa PDV-om	
<b>1</b>	<b>Postavljanje podne keramike na podu</b> na materijal. Keramičke pločice I klase domaće proizvodnje. Podlogu prethodno pripremiti i polaganje izvesti ravno. Postavljene pločice fugovati i pod očistiti. U cenu ulazi i nabavka keramike. Obračun po m2	m2	4.80		
<b>2</b>	<b>Postavljanje sokle visine 10cm</b> od keramičkih pločica na lepak. Soklu od keramičke pločice I klase domaće proizvodnje lepiti lepkom. Podlogu prethodno pripremiti. Postavljene pločice fugovati i pod očistiti. U cenu ulazi i nabavka keramike. Obračun po m1.	m1	7.00		
<b>3</b>	<b>Nabavka materijala i izrada termoizolacije poda.</b> Nabavka i postavljanje jednog sloja polietilenske folije sa preklopima od 30cm i termoizolacionih ploča Styrodur d=3cm mase 30kg/m3. Obračun po m2.	m3	<b>14.00</b>		
<b>4</b>	<b>Nabavka materijala i ugradnja laminatnog poda</b> d=8mm u svemu prema uputstvu proizvođača sa ugradnjom lajsne visine 5cm. Preko pripremljene podloge postaviti filc i foliju. Obračun po m2.	m2	<b>14.00</b>		

## 131.Ivanović Rajko

5	<b>Malterisanje plafona od fert gredica produžnim malterom u dva sloja .</b> Pre malterisanja površine očistiti i isprskati mlekom. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obračun po m2 malterisane površine.	m2	<b>22.80</b>		
6	<b>Gletovanje i bojenje zidova i plafona, poludisperzivnim bojama.</b> Nanošenje podloge, bojenje, poludisperzivnom bojom prvi i drugi put. Boja i ton po izboru vlasnika. Obračun po m2 obojene površine.	m2	<b>85.00</b>		
	<b>UKUPNO GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI</b>				

**PREDMER I PREDRAČUN RADOVA****na otklanjanju štete na stambenim objektima nastale usled poplava 2014**

Opština: Šabac

Naselje: Tabanović

Korisnik: Rade Pavlović

R.br. 175

Poz.	Opis radova	Jedinica mere	Količina	Jedinična cena RSD	Ukupno
<b>1</b>	<b>GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI</b>			<b>sa PDV-om</b>	
<b>1</b>	<b>Nabavka materijala i izrada cementne košuljice d=4cm preko sloja termoizolacije.</b> Obračun po m2.	m2	<b>33.50</b>		
<b>2</b>	<b>Nabavka materijala i izrada termoizolacije poda.</b> Nabavka i postavljanje jednog sloja polietilenske folije sa preklopima od 30cm i termoizolacionih ploča Styrodur d=2cm mase 30kg/m3. Obračun po m2.	m3	<b>49.00</b>		
<b>3</b>	<b>Nabavka materijala i ugradnja laminatnog poda</b> d=8mm u svemu prema uputstvu proizvođača sa ugradnjom lajsne visine 5cm. Preko pripremljene podloge postaviti filc i foliju. Obračun po m2.	m2	<b>49.00</b>		
<b>4</b>	<b>Demontaža i montaža ulaznih jednokrlnih PVC vrata dim:100/200 sa obradom špaletni.</b>	kom	<b>2.00</b>		
	<b>UKUPNO GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI</b>				

180.Žugić Slavko

**PREDMER I PREDRAČUN RADOVA**

**na otklanjanju štete na stambenim objektima nastale usled poplava 2014**

Opština: Šabac

Naselje: Šabac

Korisnik: Slavko Žugić

R.br. 180

Poz.	Opis radova	Jedinica mere	Količina	Jedinična cena RSD sa PDV-om	Ukupno
1	<b>GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI</b>				
2	Demontaža i montaža unutrašnjih jednokrilnih PVC vrata dim:80/190 sa obradom špaletni.	kom	1.00		
	<b>UKUPNO GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI</b>				



**PREDMER I PREDRAČUN RADOVA**  
**na otklanjanju štete na stambenim objektima nastale usled poplava 2014**

Opština: Šabac

Naselje: Šabac

Korisnik: Srba Petrović

R.br. 196

Poz.	Opis radova	Jedinica mere	Količina	Jedinična cena RSD	Ukupno
<b>1</b>	<b>GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI</b>			sa PDV-om	
<b>1</b>	Skidanje postojećeg laminata sa ručnim iskopom sloja zemlje u ukupnoj debljini od 20cm, sa odvozom šteta. Obračun po m <sup>2</sup> poda.	m2	<b>21.00</b>		
<b>2</b>	Nabavka materijala, razastiranje i nabijanje tampon sloja šljunka d=10cm ispod podne ploče. Obračun po m2.	m2	<b>21.00</b>		
<b>3</b>	Nabavka materijala i izrada AB podne ploče MB30 d=10cm preko tampon sloja šljunka . Ploču armirati mrežastom armaturom Q 188 , što ulazi u cenu pozicije. Obračun po m2.	m2	<b>21.00</b>		
<b>4</b>	Nabavka materijala i izrada hidroizolacije poda od sloja bitulita i dva sloja kondora sa preklpom 10cm. Hidroizolaciju poviti uz zid cca 10cm. Cenom obuhvatiti pripremu podloge. Obračun po m2.	m2	<b>24.00</b>		
<b>5</b>	Nabavka materijala i izrada termoizolacije poda. Nabavka i postavljanje jednog sloja polietilenske folije sa preklpima od 30cm i termoizolacionih ploča Styrodur d=3cm mase 30kg/m3. Obračun po m2.	m3	<b>21.00</b>		
<b>6</b>	Nabavka materijala i izrada brzovezujuće cementne košuljice d=4cm preko sloja termoizolacije. Obračun po m2.	m2	<b>21.00</b>		

## 196.Petrović Srba

7	<b>Nabavka materijala i ugradnja laminatnog poda</b> d=8mm u svemu prema uputstvu proizvođača sa ugradnjom lajsne visine 5cm. Preko pripremljene podloge postaviti filc i foliju. Obračun po m2.	m2	<b>21.00</b>		
8	<b>Bojenje zidova i plafona, poludisperzivnim bojama.</b> Obračun po m2	m2	<b>83.00</b>		
	<b>UKUPNO GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI</b>				

**PREDMER I PREDRAČUN RADOVA****na otklanjanju štete na stambenim objektima nastale usled poplava 2014**

Opština: Šabac

Naselje: Šabac

Korisnik: Radovan Vasiljević

R.br. 197

Poz.	Opis radova	Jedinica mere	Količina	Jedinična cena RSD sa PDV-om	Ukupno
<b>1</b>	<b>GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI</b>				
<b>1</b>	<b>Lupanje postojeće betonske podne ploče debljine do 10cm sa ručnim iskopom sloja zemlje u ukupnoj debljini od 20cm, sa odvozom šuta. Obračun po m<sup>2</sup> poda.</b>	m2	<b>21.50</b>		
<b>2</b>	<b>Nabavka materijala, razastiranje i nabijanje tampon sloja šljunka d=20cm ispod podne ploče. Obračun po m2.</b>	m2	<b>21.50</b>		
	<b>Nabavka materijala i izrada podloge od mršavogbetona MB 15 d=8cm preko tampon sloja šljunka . Obračun po m2.</b>	m2	<b>21.50</b>		
<b>3</b>	<b>Nabavka materijala i izrada hidroizolacije poda od sloja bitulita i dva sloja kondora sa preklopom 10cm. Hidroizolaciju poviti uz zid cca 10cm. Cenom obuhvatiti pripremu podloge. Obračun po m2.</b>	m2	<b>25.00</b>		
<b>4</b>	<b>Nabavka materijala i izrada AB podne ploče MB 30 sa ankerisanjem u postojeće betonske zidove d=10cm preko tampon sloja šljunka . Ploču armirati mrežastom armaturom Q 188 , što ulazi u cenu pozicije. Obračun po m2.</b>	m2	<b>21.50</b>		
	<b>UKUPNO GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI</b>				

**PREDMER I PREDRAČUN RADOVA****na otklanjanju štete na stambenim objektima nastale usled poplava 2014**

Opština: Šabac

Naselje: Majur

Korisnik: Milenko Cvijić

R.br. 210

Poz.	Opis radova	Jedinica mere	Količina	Jedinična cena RSD	Ukupno
<b>1</b>	<b>GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI</b>			<b>sa PDV-om</b>	
1	<b>Postavljanje podne keramike na podu</b> na lepak. Keramičke pločice I klase domaće proizvodnje. Podlogu prethodno pripremiti i polaganje izvesti ravno. Postavljene pločice fugovati i pod očistiti. U cenu ulazi i nabavka keramike. Obračun po m2	m2	15.50		
2	<b>Postavljanje sokle visine 10cm</b> od keramičkih pločica na lepak. Soklu od keramičke pločice I klase domaće proizvodnje lepiti lepkom. Podlogu prethodno pripremiti. Postavljene pločice fugovati i pod očistiti. U cenu ulazi i nabavka keramike. Obračun po m1.	m1	15.50		
	<b>UKUPNO GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI</b>				

**PREDMER I PREDRAČUN RADOVA****na otklanjanju štete na stambenim objektima nastale usled poplava 2014**

Opština: Šabac

Naselje: Majur

Korisnik:Slobodan Jovanović

R.br. 090

Poz.	Opis radova	Jedinica mere	Količina	Jedinična cena RSD	Ukupno
<b>1</b>	<b>GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI</b>			sa PDV-om	
<b>1</b>	<b>Nabavka materijala, razastiranje i nabijanje tampon sloja šljunka d=10cm ispod podne ploče. Obračun po m2.</b>	m2	<b>26.00</b>		
<b>2</b>	<b>Nabavka materijala i izrada AB podne ploče MB30 d=10cm preko tampon sloja šljunka . Ploču armirati mrežastom armaturom Q 188 , što ulazi u cenu pozicije. Obračun po m2.</b>	m2	<b>26.00</b>		
<b>3</b>	<b>Nabavka materijala i izrada hidroizolacije poda od sloja bitulita i dva sloja kondora sa preklopom 10cm. Hidroizolaciju poviti uz zid cca 10cm. Cenom obuhvatiti pripremu podloge. Obračun po m2.</b>	m2	<b>30.50</b>		
<b>4</b>	<b>Nabavka materijala i izrada termoizolacije poda. Nabavka i postavljanje jednog sloja polietilenske folije sa preklopima od 30cm i termoizolacionih ploča Styrodur d=3cm mase 30kg/m3. Obračun po m2.</b>	m3	<b>26.00</b>		
<b>5</b>	<b>Nabavka materijala i izrada brzovezujuće cementne košuljice d=4cm preko sloja termoizolacije. Obračun po m2.</b>	m2	<b>26.00</b>		
<b>6</b>	<b>Nabavka materijala i ugradnja laminatnog poda d=8mm u svemu prema uputstvu proizvođača sa ugradnjom lajsne visine 5cm. Preko pripremljene podloge postaviti filc i foliju. Obračun po m2.</b>	m2	<b>26.00</b>		
	<b>UKUPNO GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI</b>				

**PREDMER I PREDRAČUN RADOVA****na otklanjanju štete na stambenim objektima nastale usled poplava 2014**

Opština: Šabac

Naselje: Majur

Korisnik: Stanisava Tadić

R.br. 094

Poz.	Opis radova	Jedinica mere	Količina	Jedinična cena RSD	Ukupno
<b>1</b>	<b>GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI</b>			sa PDV-om	
<b>1</b>	<b>Postavljanje podne keramike na podu</b> na materijal. Keramičke pločice I klase domaće proizvodnje. Podlogu prethodno pripremiti i polaganje izvesti ravno. Postavljene pločice fugovati i pod očititi. U cenu ulazi i nabavka keramike. Obračun po m2	m2	24.70		
<b>2</b>	<b>Postavljanje sokle visine 10cm</b> od keramičkih pločica na lepak. Soklu od keramičke pločice I klase domaće proizvodnje lepiti lepkom. Podlogu prethodno pripremiti. Postavljene pločice fugovati i pod očititi. U cenu ulazi i nabavka keramike. Obračun po m1.	m1	23.00		
<b>3</b>	<b>Demontaža i montaža unutrašnjih jednokrlnih PVC vrata dim: 80/190 sa obradom špaletni.</b>	kom	<b>1.00</b>		
	<b>UKUPNO GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI</b>				

**PREDMER I PREDRAČUN RADOVA****na otklanjanju štete na stambenim objektima nastale usled poplava 2014**

Opština: Šabac

Naselje: Majur

Korisnik: Zoran Jevremović

R.br. 099

Poz.	Opis radova	Jedinica mere	Količina	Jedinična cena RSD	Ukupno
<b>1</b>	<b>GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI</b>			<b>sa PDV-om</b>	
1	<b>Nabavka materijala i izrada termoizolacije poda.</b> Nabavka i postavljanje jednog sloja polietilenske folije sa preklopima od 30cm i termoizolacionih ploča Styrodur d=2cm mase 30kg/m3. Obračun po m2.	m3	<b>14.00</b>		
2	<b>Nabavka materijala i ugradnja laminatnog poda</b> d=8mm u svemu prema uputstvu proizvođača sa ugradnjom lajsne visine 5cm. Preko pripremljene podloge postaviti filc i foliju. Obračun po m2.	m2	<b>14.00</b>		
	<b>UKUPNO GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI</b>				